

Urząd Gminy w Rogowie

Trwają zaawansowane prace na budowie przedszkola



Kategoria - Aktualności

Data publikacji -12 stycznia 2018 godz. 08:34

Mimo zimy prowadzone są w pełnym zakresie prace na inwestycji nowego gminnego przedszkola. W ponad trzymetrowym wykopie umieszczono [Gruntowy Wymiennik Ciepła](#), który skonstruowany jest z układu szczelnie połączonych rur polietylenowych pokrytych specjalną powłoką *antybakteryjną* i *antygrzybiczną* o łącznej długości 960 metrów. Następnie wyłożono 40 cm warstwę izolacyjną z ekstrudowanej *pianki* polistyrenowej – XPS, materiał charakteryzuje się znacznie większą twardością i wytrzymałością mechaniczną niż płyty styropianowe, ponadto wykazuje bardziej korzystny współczynnik izolacyjności termicznej oraz znikomą chłonność wilgoci. Całość przykryto grubą folią łączoną termicznie. Obecnie wykonywane jest zbrojenie płyty fundamentowej, prace te potrwać około 10 dni, a po czym zostanie wylany beton, tak by płyta osiągnęła grubość 30 cm.

Koszt budowy to **6.642.000,00 zł**. Jak informowaliśmy wcześniej Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Funduszy Europejskich w kwocie **4.327.834,53 zł**.

Galeria: [Zaawansowane prace na budowie przedszkola](#)

- -
-
-



-
-
-



-
-
-



•
—
—
—



[Zobacz więcej](#)